

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PIĘTRO			
1.1		Roboty przygotowawcze			
d.1.1	1 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 60	m ² m ²	60,000	60,000
				RAZEM	60,000
d.1.1	2 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg tekturą 60	m ² m ²	60,000	60,000
				RAZEM	60,000
1.2		Rozbiórki i demontaże			
d.1.2	3 KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
d.1.2	4 KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
d.1.2	5 KNNR 8 0122-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
d.1.2	6 KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
d.1.2	7 KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
d.1.2	8 KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
d.1.2	9 KNNR 8 0422-07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
d.1.2	10 KNNR 8 0412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
d.1.2	11 KNNR 8 0412-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
d.1.2	12 KNNR-W 9 0401-08	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzywa sztucznych lub metalowego 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
d.1.2	13 KNNR-W 9 0402-06	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 bieguno- wych 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
d.1.2	14 KNNR-W 9 0404-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynko- wych o śr. do 60 mm 6	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
d.1.2	15 KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 5	szt. szt.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
d.1.2	16 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,00*[2,36*6+1,10*2+1,16*2+1,29*2] -0,80*2,00*3 -0,55*0,86*2	m ² m ² m ²	42,520 -4,800 -0,946	36,774
				RAZEM	36,774
d.1.2	17 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,59+2,73+3,04	m ² m ²	8,360	8,360
				RAZEM	8,360

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1.2 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,10*2,10 1,00*2,10	m ² m ² m ²	0,210 2,100	
				RAZEM	2,310
19	KNR 4-01 d.1.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR 4-01 d.1.2 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 4-01 d.1.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych 0,90*2	m m	1,800	
				RAZEM	1,800
22	KNR 4-01 d.1.2 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.16*0,03+poz.17*0,03+poz.18*0,08	m ³ m ³	1,539	
				RAZEM	1,539
23	KNR 4-01 d.1.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.22	m ³ m ³	1,539	
				RAZEM	1,539
1.3		Roboty odtworzeniowe budowlane			
24	KNR 4-01 d.1.3 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,90*2,00	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
25	KNR 4-01 d.1.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 0,90*2,00*2	m ² m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
26	KNR 0-14 d.1.3 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 2,50*1,60-0,90*2,00 2,50*2,36	m ² m ² m ²	2,200 5,900	
				RAZEM	8,100
27	KNR AT-12 d.1.3 0109-05	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ścianie GK 0,90*2,00	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
28	KNR AT-12 d.1.3 0109-05	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00*2	m ² m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
29	KNR 0-19 d.1.3 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 0,55*0,86*2	m ² m ²	0,946	
				RAZEM	0,946
30	KNR 2-02 d.1.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3,91+4,60	m ² m ²	8,510	
				RAZEM	8,510
31	KNR K-04 d.1.3 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 3,91+4,60	m ² m ²	8,510	
				RAZEM	8,510
32	KNR 2-02 d.1.3 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 3,91+4,60	m ² m ²	8,510	
				RAZEM	8,510
33	KNR 2-02 d.1.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1,60*[1,00+1,66]*2-0,90*2,00 1,60*[1,30+1,66]*2-0,90*2,00*2 1,60*[1,95+2,36]*2-0,90*2,00	m ² m ² m ²	6,712 5,872 11,992	
				RAZEM	24,576
34	KNR K-04 d.1.3 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie poz.33	m ² m ²	24,576	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02 d.1.3 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną poz.33	m ²	RAZEM	24,576
			m ²	24,576	
				RAZEM	24,576
36	KNR 2-02 d.1.3 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 0,90*[1,00+1,66]*2 0,90*[1,30+1,66]*2 0,90*[1,95+2,36]*2	m ² m ² m ²	4,788 5,328 7,758	
				RAZEM	17,874
37	KNR 2-02 d.1.3 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz.32	m ²		
			m ²	8,510	
				RAZEM	8,510
38	KNR AT-26 d.1.3 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna poz.36+poz.37	m ²		
			m ²	26,384	
				RAZEM	26,384
39	KNR 2-02 d.1.3 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0,20*0,90*2	m ²		
			m ²	0,360	
				RAZEM	0,360
40	NNRNKB d.1.3 202 0541-01	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,25*0,90*2	m ²		
			m ²	0,450	
				RAZEM	0,450
1.4		Roboty odtworzeniowe sanitarne			
41	KNNR 8 d.1.4 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm Przedmiar dodatkowy - długość rury 1 4	szt. m szt.		1,000
				4,000	
				RAZEM	4,000
42	KNNR 4 d.1.4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2,50+1,50*2+2,50+1,50*2	m		
			m	11,000	
				RAZEM	11,000
43	KNNR 4 d.1.4 0115-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNNR 4 d.1.4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
45	KNNR 4 d.1.4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy 1 11	m prób.		1,000
			m	11,000	
				RAZEM	11,000
46	KNNR 4 d.1.4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 11	m		
			m	11,000	
				RAZEM	11,000
47	KNNR 4 d.1.4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
48	KNNR 4 d.1.4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNNR 4 d.1.4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNNR 4 d.1.4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3,00	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.1.4	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3,00	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
52 d.1.4	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
53 d.1.4	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.1.4	KNNR 4 0218-02	Syfony do podłączenia pralki z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.4	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1.4	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1.4	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.1.4	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1.4	KNR 2-15/G 0204-01	Uchwyt ścienny stały dla niepełnosprawnych do WC 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.1.4	KNR 2-15/G 0204-01	Uchwyt ścienny uchylny dla niepełnosprawnych do WC 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.1.4	KNR 2-15/G 0204-01	Uchwyt ścienny stały dla niepełnosprawnych do umywalki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
62 d.1.4	KNR 2-17 0204-02 z.o. 3.4. 9903-1	Wentylatory łazienkowe zaliczane z oświetleniem - wraz z próbą montażową 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.5		Roboty odtworzeniowe elektryczne			
63 d.1.5	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik 2	wyp. wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.1.5	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 16A 3	wyp. wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
65 d.1.5	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na wentylator 2	wyp. wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.1.5	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - kinkiet LED 5	kpl. kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
67 d.1.5	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - sufitowe LED 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
68 d.1.5	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 7	pomiar pomiar	7,000	
				RAZEM	7,000
2		PARTER			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1		Roboty przygotowawcze			
69	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.1	1216-01	80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
70	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg tekturą	m ²		
d.2.1	1216-01	80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
2.2		Rozbiórki i demontaże			
71	KNNR 8	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.		
d.2.2	0225-05	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
72	KNNR 8	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
d.2.2	0225-03	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
73	KNNR 8	Demontaż zmywaka zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
d.2.2	0225-02	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
74	KNNR 8	Demontaż kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt		
d.2.2	0314-03	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
75	KNNR 8	Demontaż brodzika natryskowego	kpl.		
d.2.2	0225-04 analogia	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNNR 8	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm	szt		
d.2.2	0122-01	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
77	KNNR 8	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
d.2.2	0122-04	2+2	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
78	KNNR 8	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt		
d.2.2	0122-07	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
79	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.2.2	0233-06	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
80	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.2.2	0233-08	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
81	KNNR-W 9	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt.		
d.2.2	0401-08	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
82	KNNR-W 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 bieguno- wych	szt.		
d.2.2	0402-06	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
83	KNNR-W 9	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynko- wych o śr. do 60 mm	szt		
d.2.2	0404-06	6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
84	KNNR-W 9	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.2.2	0501-05	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
85	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2.2	0819-15	2,00*[1,28+2,85]*2-0,80*2,00	m ²	14,920	
		2,00*[1,96+2,65]*2-0,80*2,00	m ²	16,840	
		2,00*[1,89+2,65]*2-0,80*2,00	m ²	16,560	
		2,00*[1,94+5,02]*2-0,80*2,00*5	m ²	19,840	
		0,80*5,33	m ²	4,264	
				RAZEM	72,424

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	KNR 4-01 d.2.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 10,16+7,023+23,72+3,25+5,19+5,00+2,29	m ² m ²	 56,633	 56,633
				RAZEM	56,633
87	KNR 4-01 d.2.2 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,75*[1,89+1,52]-0,70*2,00*2	m ² m ²	 6,578	 6,578
				RAZEM	6,578
88	KNR 4-01 d.2.2 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,10*2,10*3	m ² m ²	 0,630	 0,630
				RAZEM	0,630
89	KNR 4-01 d.2.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,45*0,10*2,10	m ³ m ³	 0,094	 0,094
				RAZEM	0,094
90	KNR 4-01 d.2.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
91	KNR 4-01 d.2.2 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m ² 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
92	KNR 4-01 d.2.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych 0,90*3	m m	 2,700	 2,700
				RAZEM	2,700
93	KNR 4-01 d.2.2 0427-06	Rozebranie ścianek działowych 1,10*[0,16+2,69+1,69]	m ² m ²	 4,994	 4,994
				RAZEM	4,994
94	KNR 4-01 d.2.2 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.85*0,03+poz.86*0,03+poz.88*0,08+poz.89+poz.87*0,08+poz.93*0,16	m ³ m ³	 5,341	 5,341
				RAZEM	5,341
95	KNR 4-01 d.2.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.94	m ³ m ³	 5,341	 5,341
				RAZEM	5,341
2.3		Roboty odtworzeniowe budowlane			
96	KNR 4-01 d.2.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,45*0,75*0,92	m ³ m ³	 0,310	 0,310
				RAZEM	0,310
97	KNR 4-01 d.2.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 0,75*2,00*2	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
98	KNR 0-14 d.2.3 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 2,76*1,28-0,80*2,00	m ² m ²	 1,933	 1,933
				RAZEM	1,933
99	KNR AT-12 d.2.3 0109-05	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone osadzone w ścianie GK 0,80*2,00	m ² m ²	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600
100	KNR AT-12 d.2.3 0109-05	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
101	KNR 0-19 d.2.3 1024-06	Montaż drzwi do kotłowni EI30 jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
102	KNR 0-19 d.2.3 1024-06	Montaż drzwi wyjściowych z budynku jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
103	KNR 0-19 d.2.3 1024-06	Montaż drzwi do piwnicy jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	 1,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104	KNR 0-19 d.2.3 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2 0,36*0,86*2	m ²	RAZEM	1,800
			m ²	0,619	
				RAZEM	0,619
105	KNR 0-19 d.2.3 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych EI 30 z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2 0,36*0,86	m ²		
			m ²	0,310	
				RAZEM	0,310
106	KNR 2-02 d.2.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 10,16+7,23+23,72+3,25+5,19+5,00+2,29	m ²		
			m ²	56,840	
				RAZEM	56,840
107	KNR K-04 d.2.3 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie poz.106	m ²		
			m ²	56,840	
				RAZEM	56,840
108	KNR 2-02 d.2.3 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.106	m ²		
			m ²	56,840	
				RAZEM	56,840
109	KNR 2-02 d.2.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2,76*[1,28*4+2,65*2]-0,80*2,00*2-0,90*2,00 2,76*[1,96+2,65]*2-0,90*2,00 2,76*[1,89+2,65]*2-0,90*2,00 0,80*5,33+0,80*0,70*2	m ²		
			m ²	23,759	
			m ²	23,647	
			m ²	23,261	
			m ²	5,384	
				RAZEM	76,051
110	KNR K-04 d.2.3 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie poz.109	m ²		
			m ²	76,051	
				RAZEM	76,051
111	KNR 2-02 d.2.3 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną poz.109	m ²		
			m ²	76,051	
				RAZEM	76,051
112	KNR AT-32 d.2.3 0101-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm 2,76*[1,94+5,02]*2-0,80*2,00*4 2,76*[1,20+5,33]*2-0,90*2,00*3	m ²		
			m ²	32,019	
			m ²	30,646	
				RAZEM	62,665
113	KNR AT-38 d.2.3 0403-01	Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych na ścianach poz.112	m ²		
			m ²	62,665	
				RAZEM	62,665
114	KNR 2-02 d.2.3 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz.108	m ²		
			m ²	56,840	
				RAZEM	56,840
115	KNR AT-26 d.2.3 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja ręczna poz.114+poz.112	m ²		
			m ²	119,505	
				RAZEM	119,505
2.4		Roboty odtworzeniowe sanitarne			
116	KNNR-W 3 d.2.4 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko 0,50*7,50	m ²		
			m ²	3,750	
				RAZEM	3,750
117	KNNR-W 3 d.2.4 0105-01	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II z zasypaniem i odeskowaniem wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru 0,50*0,80*7,50	m ³		
			m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
118	KNNR-W 3 d.2.4 0105-07	Wykopy wewnątrz budynku - dodatek za odwóz ziemi za następne 4 km Krotność = 4 poz.117	m ³		
			m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
119	KNR 2-19 d.2.4 0216-08	Przejścia rurociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. 1	przej.		
			przej.	1,000	
				RAZEM	1,000
120	KNNR 4 d.2.4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 7,50	m		
			m	7,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,500
121	KNNR 8	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt		
d.2.4	0116-01	Przedmiar dodatkowy - długość rury	m		1,000
		1			
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
122	KNNR 4	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2.4	0106-01	2,70*4+2*6,50	m	23,800	
				RAZEM	23,800
123	KNNR 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.4	0115-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
124	KNNR 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.4	0115-01	13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
125	KNNR 4	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.2.4	0126-04	Przedmiar dodatkowy	prób.		1,000
		1			
		23,8	m	23,800	
				RAZEM	23,800
126	KNNR 4	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2.4	0128-02	23,8	m	23,800	
				RAZEM	23,800
127	KNNR 4	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.4	0135-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
128	KNNR 4	Baterie umywalkowe jednocuchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.4	0137-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
129	KNNR 4	Baterie umywalkowe jednocuchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych	szt.		
d.2.4	0137-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
130	KNNR 4	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.4	0137-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
131	KNNR 4	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.4	0137-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
132	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.2.4	0208-03	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
133	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.2.4	0208-01	8+4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
134	KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.2.4	0211-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
135	KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.2.4	0211-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
136	KNNR 4	Syfony do podłączenia zmywarki z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.2.4	0218-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
137	KNNR 4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.2.4	0233-03	1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138	KNNR 4 d.2.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
139	KNNR 4 d.2.4 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
140	KNNR 4 d.2.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
141	KNNR 4 d.2.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
142	KNNR 4 d.2.4 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
143	KNNR 4 d.2.4 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
144	KNNR 2-15/G d.2.4 0204-01	Uchwyt ścienny stały dla niepełnosprawnych do WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
145	KNNR 2-15/G d.2.4 0204-01	Uchwyt ścienny uchylny dla niepełnosprawnych do WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
146	KNNR 2-15/G d.2.4 0204-01	Uchwyt ścienny stały dla niepełnosprawnych do umywalki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
147	KNNR 2-17 d.2.4 0204-02 z.o. 3.4. 9903-1	Wentylatory łazienkowe załączane z oświetleniem - wraz z próbą montażową	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
148	KNNR 4 d.2.4 0304-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
149	KNNR 4 d.2.4 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.5		Roboty odtworzeniowe elektryczne			
150	KSNR 5 d.2.5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik	wyp.		
		8	wyp.	8,000	
				RAZEM	8,000
151	KSNR 5 d.2.5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 16A	wyp.		
		12	wyp.	12,000	
				RAZEM	12,000
152	KSNR 5 d.2.5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na wentylator	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
153	KSNR 5 d.2.5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na okap	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
154	KNNR 5 d.2.5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - kinkiet LED	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
155	KNNR 5 d.2.5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - sufitowe LED	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
156 d.2.5	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar pomiar	 6,000	
				RAZEM	6,000