


KABINA DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH

Wymiary podane są w cm

608



Konstrukcja wykonana z ocynkowanych profili aluminiowych malowana na kolor biały

Pokrycie wykonane z poliwęglanu litego bezbarwnego

Siedziska wandaloodporne wykonane techniką wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu - kopolimeru blokowego, odpornego na niskie i wysokie temperatury.

W środkowej części siedziska, znajduje się otwór umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody opadowej. Kolor siedzisk - zielony.

Podest wykonany z blachy ryflowanej aluminiowej


Fundament betonowy C 20/25

Montaż do podłoża za pomocą fundamentów punktowych o głębokości poniżej strefy zamarzania min. 80 cm głębokości lub według zaleceń producenta

Warstwa piasku

KABINA DLA RATOWNIKÓW

Wymiary podane są w cm



Fundament betonowy C 20/25

Montaż do podłoża za pomocą fundamentów punktowych o głębokości poniżej strefy zamarzania min. 80 cm głębokości lub według zaleceń producenta

Warstwa piasku

		Gmina Kłodawa		
Investor:				
Objekt:	Boisko sportowe w Kłodawie			
Treść opracowania:	Projekt kabiny dla zawodników rezerwowych i ratowników		Data:	04.2018 r.
Branża:	Obiekty sportowe	Skala:	1:30	
Autorzy opracowania:	Nr upr.	Podpis	Nr rys:	
mgr inż. arch. Helena Kułak	72/LUKK/2016		15	
mgr inż. Leszek Kułak	Nie wymagane			
mgr Katarzyna Widera	Nie wymagane			