

TRYBUNA 3 - RZĘDOWA
ILOŚĆ SIEDZISK - 54

Wymiary podane są w cm


Zastosowane jako podesty do chodzenia, odporne na warunki atmosferyczne, cynkowane ognioowo kraty pomostowe

Zastosowane zabezpieczenie antykorozyjne metalowych konstrukcji trybun demontowalnych na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych poprzez pokrycie ich powierzchni powłoką cynku ogniowego


Rozmieszczenie siedzisk:

- III Rząd: w jednym ciągu 20 siedzisk
- II Rząd: 8 siedzisk / przejście / 9 siedziska
- I Rząd: 8 siedzisk / przejście / 9 siedziska

Fundament betonowy C 20/25



Siedziska wandaloodporne
Wykonane techniką wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu - kopolimeru blokowego, odpornego na niskie i wysokie temperatury.
W środkowej części siedziska, znajduje się otwór umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody opadowej. Kolor siedzisk - zielony.



 LESZEK KUŁAK BUDOWNICTWO SPORTOWE I INŻYNIERIA KRAJOBRAZU biuro@ogrodskwierzya.pl tel: (0-95) 7 170 975 fax: (0-95) 7 176 310 ul. Ławendowa 1 66-440 Skwierzyna		Investor:	Gmina Kłodawa	
Objekt:	Boisko sportowe w Kłodawie			
Treść opracowania:	Projekt trybuny sportowej			Data: 04.2018 r.
Branża:	Obiekty sportowe			Skala: 1:50
Autorzy opracowania:	Nr upr.	Podpis	Nr rys: 12	
mgr inż. arch. Helena Kułak	72/LUKK/2016			
mgr inż. Leszek Kułak	Nie wymagane			
mgr Katarzyna Widera	Nie wymagane			