

TRYBUNA 3 - RZĘDOWA


ILOŚĆ SIEDZISK - 104

Wymiary podane są w cm


Zastosowane jako podesty do chodzenia, odporne na warunki atmosferyczne, cynkowane ognioowo kraty pomostowe

Zastosowane zabezpieczenie antykorozyjne metalowych konstrukcji trybun demontowalnych na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych poprzez pokrycie ich powierzchnii powłoką cynku ogniowego

Rozmieszczenie siedzisk:
III Rząd: w jednym ciągu 20 siedzisk
II Rząd: 8 siedzisk / przejście / 9 siedziska
I Rząd: 8 siedzisk / przejście / 9 siedziska



Siedziska wandaloodporne
Wykonane techniką wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu - kopolimeru blokowego, odpornego na niskie i wysokie temperatury.
W środkowej części siedziska, znajduje się otwór umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody opadowej. Kolor siedzisk - zielony.



 <div>LESZEK KUŁAK BUDOWNICTWO SPORTOWE INŻYNIERIA KRAJOBRAZU biuro@ogrodskwierzya.pl tel: (0-95) 7 170 975 fax: (0-95) 7 176 310 ul. Lawendowa 1 66-410 Skwierzyna</div>		Inwestor:		Gmina Kłodawa	
Obiekt:		Boisko sportowe w Kłodawie			
Treść opracowania:		Projekt trybuny sportowej		Data: 04.2018 r.	
Branża:		Obiekty sportowe		Skala:	
Autorzy opracowania:		Nr upr.	Podpis	Nr rys:	
mgr inż. arch. Helena Kułak		ZZ/LUKK/2016		13	
mgr inż. Leszek Kułak		Nie wymagane			
mgr Katarzyna Widera		Nie wymagane			