
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie.
ADRES INWESTYCJI: Kłodawa, ul. Gorzowska 50, 66-415 Kłodawa, dz. nr 411, obręb 0002
Kłodawa, jedn. ewid. Kłodawa, powiat gorzowski, woj. lubuskie
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie
ADRES INWESTORA: 66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 50

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Wojciech Tarkowski

DATA OPRACOWANIA: 08.12.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.12.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DACH NAD NAWĄ GŁÓWNĄ			
1.1		DACH NAD NAWĄ GŁÓWNĄ - ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		473,97	m2	473,970	
				RAZEM	473,970
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		27,03	m2	27,030	
				RAZEM	27,030
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		38,65	m	38,650	
				RAZEM	38,650
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		39,27	m	39,270	
				RAZEM	39,270
5 d.1.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		473,97	m2	473,970	
				RAZEM	473,970
6 d.1.1	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.4. 9910-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - nachylenie połaci ponad 120 %	m2		
		473,97	m2	473,970	
				RAZEM	473,970
7 d.1.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		473,97	m2	473,970	
				RAZEM	473,970
8 d.1.1	KNR 4-01 0432-01 (analogia)	Demontaż okien: lukarny i wyłaz dachowy	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.1.1	KNR 4-04 1107-01 1107 -04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km (Wywiezienie elementów drewnianych, papy oraz stolarki okiennej)	t		
		20,5	t	20,500	
				RAZEM	20,500
10 d.1.1	kalkulacja własna	Oplata za składowanie odpadów - papa i inne	t		
		2,5	t	2,500	
				RAZEM	2,500
1.2		DACH NAD NAWĄ GŁÓWNĄ - ROBOTY MONTAŻOWE			
11 d.1.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej (deskowanie pełne z desek impregnowanych gr. 25 mm)	m2		
		473,97	m2	473,970	
				RAZEM	473,970
12 d.1.2	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo (papa podkładowa SBS termozgrzewalna 4 mm mocowana mechanicznie z klejeniem zakładów)	m2		
		473,97	m2	473,970	
				RAZEM	473,970
13 d.1.2	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie do 16 cm na kontrłatach z tarcicy nasyczonej	m2		
		473,97	m2	473,970	
				RAZEM	473,970

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNR 2-02 0504-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę (dachówka żłobkowana długa)	m2		
		473,97	m2	473,970	
				RAZEM	473,970
15 d.1.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (pasy nadrynnowe, podrynnowe, wiatrownice)	m2		
		29,26	m2	29,260	
				RAZEM	29,260
16 d.1.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (kosze, obróbki przyścienne)	m2		
		7,43	m2	7,430	
				RAZEM	7,430
17 d.1.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
		38,65	m	38,650	
				RAZEM	38,650
18 d.1.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		39,27	m	39,270	
				RAZEM	39,270
19 d.1.2	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		24,21	m	24,210	
				RAZEM	24,210
20 d.1.2	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
		38,65	m	38,650	
				RAZEM	38,650
21 d.1.2	KNR K-05 0102-04 (analogia)	Regeneracja deski okapowej	m		
		38,65	m	38,650	
				RAZEM	38,650
22 d.1.2	KNR 0-15 0526-01 KNR 2-02 z.o. 2.11.	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej - bud.o wysokości 25 m	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1.2	KNR 0-15 0526-02 KNR 2-02 z.o. 2.11.	Osadzenie okien w połaci dachowej - bud.o wysokości 25 m (wylaz dachowy)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.2	KNKRB 2 1001-02	Okna drewniane zespolone, jednokrotnie malowane i fabrycznie szklone o powierzchni do 1 m2	m2		
		0,6 * 5	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.1.2	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych drewnianej więźby dachowej (ilość szacunkowa, do weryfikacji na etapie remontu)	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
26 d.1.2	KNR 4-01 0614-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m2		
		490	m2	490,000	
				RAZEM	490,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.2	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
28 d.1.2	kalkulacja własna	Praca podnośnika koszonego	g		
		20	g	20,000	
				RAZEM	20,000
2		WIEŻA			
2.1		WIEŻA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
29 d.2.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		185,53	m2	185,530	
				RAZEM	185,530
30 d.2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		5,86	m2	5,860	
				RAZEM	5,860
31 d.2.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		185,53	m2	185,530	
				RAZEM	185,530
32 d.2.1	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.4. 9910-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - nachylenie połaci ponad 120 %	m2		
		185,53	m2	185,530	
				RAZEM	185,530
33 d.2.1	KNR 4-04 1107-01 1107 -04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km (Wywiezienie elementów drewnianych, papy)	t		
		3,5	t	3,500	
				RAZEM	3,500
34 d.2.1	kalkulacja własna	Oplata za składowanie odpadów - papa i inne	t		
		0,75	t	0,750	
				RAZEM	0,750
2.2		WIEŻA - ROBOTY MONTAŻOWE			
35 d.2.2	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo (papa podkładowa SBS termozgrzewalna 4 mm mocowana mechanicznie z klejeniem zakładów)	m2		
		185,53	m2	185,530	
				RAZEM	185,530
36 d.2.2	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie do 16 cm na kontrłatach z tarcicy nasyczonej	m2		
		185,53	m2	185,530	
				RAZEM	185,530
37 d.2.2	KNR 2-02 0504-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę (dachówka żłobkowana długa)	m2		
		185,53	m2	185,530	
				RAZEM	185,530
38 d.2.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		5,86	m2	5,860	
				RAZEM	5,860
39 d.2.2	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy	m		
		72,36	m	72,360	
				RAZEM	72,360
40 d.2.2	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
		23,44	m	23,440	
				RAZEM	23,440

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2.2	kalkulacja własna	Wymiana żaluzji wraz z mechanizmem.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.2	KNR 4-01 0614-03	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m2		
		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
43 d.2.2	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		430	m2	430,000	
				RAZEM	430,000
44 d.2.2	kalkulacja własna	Praca podnośnika koszowego	g		
		50	g	50,000	
				RAZEM	50,000
3		DACH NAD ZAKRYSTIĄ			
3.1		DACH NAD ZAKRYSTIĄ - ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
45 d.3.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		136,26	m2	136,260	
				RAZEM	136,260
46 d.3.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		18,60	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
47 d.3.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14,49	m	14,490	
				RAZEM	14,490
48 d.3.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,78	m	6,780	
				RAZEM	6,780
49 d.3.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		136,26	m2	136,260	
				RAZEM	136,260
50 d.3.1	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.4. 9910-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - nachylenie połaci ponad 120 %	m2		
		136,26	m2	136,260	
				RAZEM	136,260
51 d.3.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		136,26	m2	136,260	
				RAZEM	136,260
52 d.3.1	KNR 4-04 1107-01 1107 -04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km (Wywiezienie elementów drewnianych, papy)	t		
		5,3	t	5,300	
				RAZEM	5,300
53 d.3.1	kalkulacja własna	Oplata za składowanie odpadów - papa i inne	t		
		0,55	t	0,550	
				RAZEM	0,550
3.2		DACH NAD ZAKRYSTIĄ - ROBOTY MONTAŻOWE			
54 d.3.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej (deskowanie pełne z desek impregnowanych gr. 25 mm)	m2		
		136,26	m2	136,260	
				RAZEM	136,260

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.3.2	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo (papa podkładowa SBS termozgrzewalna 4 mm mocowana mechanicznie z klejeniem zakładów)	m2		
		136,26	m2	136,260	
				RAZEM	136,260
56 d.3.2	KNR 2-02 0410-02	Ołączenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie do 16 cm na kontrłatach z tarcicy nasyconej	m2		
		136,26	m2	136,260	
				RAZEM	136,260
57 d.3.2	KNR 2-02 0504-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę (dachówka żłobkowana długa)	m2		
		136,26	m2	136,260	
				RAZEM	136,260
58 d.3.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (pasy nadrynnowe, podrynnowe, wiatrownice)	m2		
		14,02	m2	14,020	
				RAZEM	14,020
59 d.3.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (kosze, obróbki przyścienne)	m2		
		10,60	m2	10,600	
				RAZEM	10,600
60 d.3.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
		14,49	m	14,490	
				RAZEM	14,490
61 d.3.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		6,78	m	6,780	
				RAZEM	6,780
62 d.3.2	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		43,44	m	43,440	
				RAZEM	43,440
63 d.3.2	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
		24,09	m	24,090	
				RAZEM	24,090
64 d.3.2	KNR K-05 0102-04 (analogia)	Regeneracja deski okapowej	m		
		24,09	m	24,090	
				RAZEM	24,090
65 d.3.2	KNR 4-01 0614-03	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
66 d.3.2	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		105	m2	105,000	
				RAZEM	105,000
67 d.3.2	kalkulacja własna	Praca podnośnika koszowego	g		
		5	g	5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		DACH NAD KRUCHTĄ			
4.1		DACH NAD KRUCHTĄ - ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
68 d.4.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		68,96	m2	68,960	
				RAZEM	68,960
69 d.4.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		13,21	m2	13,210	
				RAZEM	13,210
70 d.4.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,98	m	6,980	
				RAZEM	6,980
71 d.4.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		68,96	m2	68,960	
				RAZEM	68,960
72 d.4.1	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.4. 9910-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - nachylenie połaci ponad 120 %	m2		
		68,96	m2	68,960	
				RAZEM	68,960
73 d.4.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		68,96	m2	68,960	
				RAZEM	68,960
74 d.4.1	KNR 4-04 1107-01 1107 -04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km (Wywiezienie elementów drewnianych, papy)	t		
		2,8	t	2,800	
				RAZEM	2,800
75 d.4.1	kalkulacja własna	Oplata za składowanie odpadów - papa i inne	t		
		0,3	t	0,300	
				RAZEM	0,300
4.2		DACH NAD KRUCHTĄ - ROBOTY MONTAŻOWE			
76 d.4.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej (deskowanie pełne z desek impregnowanych gr. 25 mm)	m2		
		68,96	m2	68,960	
				RAZEM	68,960
77 d.4.2	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo (papa podkładowa SBS termozgrzewalna 4 mm mocowana mechanicznie z klejeniem zakładów)	m2		
		68,96	m2	68,960	
				RAZEM	68,960
78 d.4.2	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 40x60 mm o rozstawie do 16 cm na kontrłatach z tarcicy nasyczonej	m2		
		68,96	m2	68,960	
				RAZEM	68,960
79 d.4.2	KNR 2-02 0504-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę (dachówka żłobkowana długa)	m2		
		68,96	m2	68,960	
				RAZEM	68,960
80 d.4.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (pasy nadrynnowe, podrynnowe, wiatrownice)	m2		
		8,43	m2	8,430	
				RAZEM	8,430
81 d.4.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (obróbki przyścienne)	m2		
		6,52	m2	6,520	
				RAZEM	6,520

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.4.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
		6,98	m	6,980	
				RAZEM	6,980
83 d.4.2	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		3,49	m	3,490	
				RAZEM	3,490
84 d.4.2	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
		6,98	m	6,980	
				RAZEM	6,980
85 d.4.2	KNR K-05 0102-04 (analogia)	Regeneracja deski okapowej	m		
		6,98	m	6,980	
				RAZEM	6,980
86 d.4.2	KNR 4-01 0614-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
87 d.4.2	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
88 d.4.2	kalkulacja własna	Praca podnośnika koszowego	g		
		5	g	5,000	
				RAZEM	5,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 DACH NAD NAWĄ GŁÓWNA	2
2 WIEŻA	4
3 DACH NAD ZAKRYSTIĄ	5
4 DACH NAD KRUCHTĄ	7
Spis treści	9