LEGENDA

18 — ILOŚĆ SZAFEK SZATNIOWYCH

ZABUDOWA SZATNIOWA WOLNOSTOJĄCA WG RYSUNKÓW **A-21**

ZABUDOWA SZATNIOWA WG RYSUNKÓW **A-19 i A-20**

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, RYSUNKAMI SZCZEGÓŁOWYMI SZAFEK **(A-19, A-20 i A-21)** ORAZ RYSUNKIEM **A-5** (MALOWANIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN).

2. ZASTOSOWANE PŁYTY MEBLOWE WYMAGAJĄ SPEŁNIENIA WARUNKU NIEZAPALNOŚCI.

3. KOLORYSTYKA WSZYSTKICH SZAFEK ZAKŁADA ZASTOSOWANIE PŁYTY DREWNOPODOBNEJ (ODCIEŃ JASNY BEŻ), PŁYTY BIAŁEJ ORAZ PŁYTY JASNOSZAREJ. PONADTO, DLA POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI SZAFEK, W ICH GÓRNEJ CZĘŚCI, ZASTOSOWAĆ PŁYTY MALOWANE W KOLORACH WG RYSUNKÓW **A-5** (MALOWANIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN).

4. WSKAZANE NA RYSUNKU KOLOREM ZIELONYM ILOŚCI SZAFEK ODPOWIADAJĄ ZAPOTRZEBOWANIU DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP DZIECI (25 SZTUK NA GRUPĘ). WYMIENIONA W PKT 3 KOLORYSTYKA SZAFEK MUSI DOTYCZYĆ WSZYSTKICH 25 SZAFEK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

5. PODANE NA RYSUNKU WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI SZAFEK NALEŻY TRAKTOWAĆ ORIENTACYJNIE - WYKONANIE SZAFEK WYMAGA POWYKONAWCZEGO OBMIARU ZREALIZOWANYCH ŚCIAN BUDYNKU.

6. W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA RYSUNKU REALIZOWAĆ ŚCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE WRAZ Z ZABUDOWĄ NAD SZAFKAMI, Z UWZGLĘDNIENIEM KONIECZNOŚCI ZAMOCOWANIA ELEMENTÓW MEBLOWYCH SZAFEK (WYMAGANE JEST REALIZACJA SZAFEK JAKO ZABUDOWA STAŁA).

7. DLA KAŻDEJ Z SZAFEK WYKONAĆ MONTAŻ GOTOWEGO PODWÓJNEGO HACZYKA - ZASTOSOWAĆ JEDNĄ FORMĘ HACZYKA W KOLORZE SREBRYM MAT.

8. DOBÓR MATERIAŁÓW ZABUDOWY SZATNIOWEJ ORAZ OSTATECZNY UKŁAD SZAFEK (PODZAŁ SEKCJI NA SZAFKI, LOKALIZACJA SCIANEK Z PŁYTY G-K), WYMAGA KOORDYNACJI I AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA.

9. POSZCZEGÓLNE ZESTAWY SZAFEK ZOBRAZOWANO NA RYSUNKACH A-23, A-24, A-25, A-26, A-28, A-29, A-30, A-31, A- 33, A-34, A-35.

CZĘŚĆ WSPÓLNA

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka
1.01	PRZEDSIONEK	17,49m²	wykładzina rulonowa/wycieraczka
1.02	WÓZKOWNIA	12,28m²	płytki gresowe
1.03	POM. TECHNICZNE	12,01m²	płytki gresowe
1.04	HOL	74,45m²	wykładzina rulonowa/wycieraczka
1.05	SALA WIELOFUNKCYJNA	262,14m²	wykładzina rulonowa
1.06	KUCHNIA	107,07m²	płytki gresowe
1.07	OBIERALNIA (ZE STANOWISKIEM DEZYNFEKCJI JAJ)	18,80m²	płytki gresowe
1.08	KOMUNIKACJA	29,77m²	płytki gresowe
1.09	ZMYWALNIA SPRZĘTU	9,73m²	płytki gresowe
1.10	POM.PORZĄDKOWE	4,59m²	płytki gresowe
1.11	MYJNIA BEMARÓW JEZDNYCH	5,82m²	płytki gresowe
1.12	PRALNIA	7,20m²	płytki gresowe
1.13	MAGAZYN PROD. SUCHYCH	6,50m²	płytki gresowe
1.14	MAGAZYN CHŁODNICZY	8,59m²	płytki gresowe
1.15	MAGAZYN ZASOBÓW	4,75m²	płytki gresowe
1.16	PRZEDSIONEK	1,59m²	wycieraczka
1.17	POM.BIUROWE/INTENDENT	9,94m²	wykładzina rulonowa
1.18	POM. SZATNIOWO- SOCJALNE	14,09m²	wykładzina rulonowa
1.19	WC PERSONELU	7,85m²	płytki gresowe
1.20	KLATKA SCHODOWA	8,76m²	płytki gresowe
1.21	POM. GOSPODARCZE	3,92m²	płytki gresowe
1.22	POM. GOSPODARCZE	2,71m²	płytki gresowe
1.23	POM. NA ODPADY	3,56m²	płytki gresowe
1.24	MAGAZYN	3,47m²	płytki gresowe
1.25	KOTŁOWNIA	18,41m²	płytki gresowe

RAZEM POW. CZĘŚCI WSPÓLNEJ = 655,49m²

ŻŁOBEK

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka
1.26	POM.BIUROWE	12,03m²	wykładzina rulonowa
1.27	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	14,89m²	wykładzina rulonowa
1.28	GABINET DYREKTORA	15,51m²	wykładzina rulonowa
1.29	SEKRETARIAT	9,78m²	wykładzina rulonowa
1.30	PRZEDSIONEK	5,10m²	wykładzina rulonowa/wycieraczka
1.31	POKÓJ SOCJALNY	13,34m²	wykładzina rulonowa
1.32	WC PERSONELU	7,19m²	płytki gresowe
1.33	ŁAZIENKA ZEWNĘTRZNA DZIECI	4,53m²	płytki gresowe
1.34	MAGAZYN	7,54m²	wykładzina rulonowa
1.35	SALA ŻŁOBKOWA NR 2	66,10m²	wykładzina rulonowa
1.36	POM. PORZĄDKOWE (ŚLINIAKI)	6,23m²	płytki gresowe
1.37	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO	4,87m²	płytki gresowe
1.38	KUCHNIA MLECZNA	4,99m²	płytki gresowe
1.39	WYDAWALNIA	2,38m²	płytki gresowe
1.40	ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH	3,72m²	płytki gresowe
1.41	KOMUNIKACJA/SZATNIE	131,80m²	wykładzina rulonowa
1.42	ŁAZIENKA DZIECI	13,82m²	płytki gresowe
1.43	ŁAZIENKA DZIECI	13,81m²	płytki gresowe
1.44	SALA ŻŁOBKOWA NR 1	66,13m²	wykładzina rulonowa
1.45	MAGAZYN	8,28m²	wykładzina rulonowa

RAZEM POW. ŻŁOBKA =412,04m²

PRZEDSZKOLE

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka
1.46	SALA PRZEDSZKOLNA NR 1	81,95m²	wykładzina rulonowa
1.47	MAGAZYN	9,01m²	wykładzina rulonowa
1.48	ŁAZIENKA DZIECI	11,60m²	płytki gresowe
1.49	SALA PRZEDSZKOLNA NR 2	75,21m²	wykładzina rulonowa
1.50	POM. PORZĄDKOWE	5,29m²	płytki gresowe
1.51	MAGAZYN	10,40m²	wykładzina rulonowa
1.52	MAGAZYN	11,90m²	wykładzina rulonowa
1.53	ŁAZIENKA DZIECI	12,35m²	płytki gresowe
1.54	SALA PRZEDSZKOLNA NR 3	79,75m²	wykładzina rulonowa
1.55	WC PERSONELU	6,96m²	płytki gresowe
1.56	ŁAZIENKA DZIECI	11,45m²	płytki gresowe
1.57	ŁAZIENKA DZIECI	11,45m²	płytki gresowe
1.58	SALA PRZEDSZKOLNA NR 4	75,21m²	wykładzina rulonowa
1.59	POM. PORZĄDKOWE	5,46m²	płytki gresowe
1.60	MAGAZYN	10,08m²	wykładzina rulonowa
1.61	MAGAZYN	10,08m²	wykładzina rulonowa
1.62	SALA PRZEDSZKOLNA NR 5	76,62m²	wykładzina rulonowa
1.63	ŁAZIENKA DZIECI	10,11m²	płytki gresowe
1.64	SALA PRZEDSZKOLNA NR 6	75,21m²	wykładzina rulonowa
1.65	MAGAZYN	7,11m²	wykładzina rulonowa
1.66	ŁAZIENKA DZIECI	13,65m²	płytki gresowe
1.67	ŁAZIENKA DZIECI	12,24m²	płytki gresowe
1.68	ŁAZIENKA ZEWNĘTRZNA DZIECI	6,20m²	płytki gresowe
1.69	SALA PRZEDSZKOLNA NR 7	75,21m²	wykładzina rulonowa
1.70	MAGAZYN	10,64m²	wykładzina rulonowa
1.71	PRZEDSIONEK	3,86m²	wykładzina rulonowa/wycieraczka
1.72	LOGOPEDA	13,42m²	wykładzina rulonowa
1.73	PSYCHOLOG	13,42m²	wykładzina rulonowa
1.74	GABINET	13,33m²	wykładzina rulonowa
1.75	POKÓJ DYREKTORA	15,39m²	wykładzina rulonowa
1.76	SEKRETARIAT	13,63m²	wykładzina rulonowa
1.77	KSIĘGOWOŚĆ	15,63m²	wykładzina rulonowa
1.78	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	17,56m²	wykładzina rulonowa
1.79	POKÓJ SOCJALNY	19,13m²	wykładzina rulonowa
1.80	ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH	25,13m²	płytki gresowe
1.81	MAGAZYN WÓZKÓW	5,80m²	płytki gresowe
1.82	POM.TECHNICZNE	2,62m²	płytki gresowe
1.83	ŁAZIENKA PERSONELU	7,60m²	płytki gresowe
1.84	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO	4,29m²	płytki gresowe
1.85	SALA ZABAW	97,73m²	wylewana wykładzina bezpieczna
1.86	KOMUNIKACJA/SZATNIE	324,29m²	wykładzina rulonowa

RAZEM POW. PRZEDSZKOLA = 1 307,97m²

POW. NETTO BUDYNKU = 2 375,5m²

ANTA *architekci*
Aleksandra Rybak +48 604791302 architekt.anta@gmail.com

INWESTOR:
Gmina Kłodawa
ul.Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Jednostka ewid. Kłodawa, obręb 0002 Kłodawa, działki nr 27/27 i 27/159, 66-415 Kłodawa, ul.Wojcieszycka,

BRANŻA		FAZA	
ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT:		NR UPRAW.	PODPIS
mgr inż. arch. Aleksandra Rybak	specjalność architektoniczna	77/94/Gw	
ASYSTENT PROJEKTANTA:			
mgr inż. arch. Magdalena Kobierzewska			
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. Dariusz Górny	specjalność architektoniczna	76/94/Gw	
TYTUŁ RYSUNKU: **RZUT PARTERU - SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ZABUDOWY SZATNIOWEJ**		SKALA 1:100	NR RYS. **A-50**
DATA:	3 STYCZEŃ 2020r. GORZÓW WLKP.		