

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - ULICA POLNA W M. WOJCIESZYCE GMINA KŁODAWA</b>					
1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego	km		
		2,388	km	2,388	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,388</b>
2	KNNR 6 0101-02 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		9263,800	m <sup>2</sup>	9 263,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9 263,800</b>
3	KNNR 1 0207-03 D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowytadowczymi	m <sup>3</sup>		
		9263,80*0,20	m <sup>3</sup>	1 852,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 852,760</b>
4	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poboczy drogowych	m <sup>2</sup>		
		2460,000	m <sup>2</sup>	2 460,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 460,000</b>
5	KNNR 6 0113-02 D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych betonowych #0/63 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 20 cm	m <sup>2</sup>		
		9263,800	m <sup>2</sup>	9 263,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9 263,800</b>
6	KNNR 6 0113-05 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych granitowych# 0/31 mm o grubości po zagęszczeniu mechanicznym 6 cm z zamknięciem miałem kamiennym granitowym	m <sup>2</sup>		
		9263,800	m <sup>2</sup>	9 263,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9 263,800</b>
7	KNR 2-31 0202-07 D.05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa poboczy rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m <sup>2</sup>		
		2460,000	m <sup>2</sup>	2 460,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 460,000</b>

**ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH**  
**„HYDROGSAN” s.c.**  
 Bolesław Haszto, Tomasz Haszto  
 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Krańcowa 20  
 NIP 599-23-34-668, Regon 210464932

**PROJEKTANT**  
 mgr inż. BOLESŁAW HASZTO  
 upr. 106/94/Gw  
 nr 106/94/Gw