

WYKONANIE URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCEGO SZKODOM W M-ŚCI CHWAŁĘCICE - dz. Nr 83/44, 83/43, 83/45, 83/54 (niezajętych w całości pod staw) oraz dz. 545/1 obręb 0007 Chwałęcice, jed. ew. 080104_2 Kłodawa

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: WYKONANIE URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCEGO SZKODOM W M-ŚCI CHWAŁĘCICE – dz. Nr 83/44, 83/43, 83/45, 83/54 (niezajętych w całości pod staw) oraz dz. 545/1 obręb 0007 Chwałęcice, jed. ew. 080104_2 Kłodawa					
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		(120 * 1) / 10000	ha	0,012	
				RAZEM	0,012
2 d.1	KNR-W 2-01 0120-02	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - pod kontenery	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
3 d.1	KNR-W 2-01 0120-04	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 sztuki ponad 1 m2 - pod kontenery	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
2		Roboty zasadnicze			
4 d.2	KNR-W 2-01 0304-02 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m3		
		120 * 0,5	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
5 d.2	KNR-W 4-01 0105-07	Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde następne 10 m Krotność = 4	m3		
		poz.4	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
6 d.2	KNR 13-12 0211-05 analogia	Załadunek ręczny gruntu do kontenerów z odwozem na odległość do 1 km - kat. gruntu III-IV	m3		
		120 * 0,5	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
7 d.2	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		120 * 1	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
3		Odtworzenie zasypanego odcinka rowu R-Mr-B4			
8 d.3	KNR-W 2-01 0408-02 uw.p.tab.	Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna do 1 m - kat. gruntu III - głębokość do 1.0 m - grunty nawodnione	m3		
		0,5 * (0,4 + 0,8) * 0,8 * 50	m3	24,000	
				RAZEM	24,000
9 d.3	KNR-W 4-01 0105-05 0105-07	Przewóz ziemi taczkami na odległość 40 m w gruncie kat. III	m3		
		poz.8	m3	24,000	
				RAZEM	24,000
10 d.3	KNR 13-12 0211-05 analogia	Załadunek ręczny gruntu do kontenerów z odwozem na odległość do 1 km - kat. gruntu III-IV	m3		
		poz.8	m3	24,000	
				RAZEM	24,000
11 d.3	KNR 2-11 0926b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namotu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0.4 m	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
12 d.3	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych	m2		
		50 * 1 * 2 + 50 * 0,4	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
13 d.3	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie dna i skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2		
		50 * 1 * 2 + 0,4 * 50	m2	120,000	

WYKONANIE URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCEGO SZKODOM W M-ŚCI CHWAŁĘCICE - dz. Nr 83/44, 83/43, 83/45, 83/54
(niezajętych w całości pod staw) oraz dz. 545/1 obręb 0007 Chwałęcice, jed. ew. 080104_2 Kłodawa

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	120,000
4		Koszty magazynowania ziemi			
14		Koszt wynajęcia kontenera poj. 30m3	szt		
d.4	kalk. własna				
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
15		Transport urobku zebranego w kontenerach na dodatkową odległość(za każde rozpoczęte 0.5 km) po drogach stałych o nawierzchni utwardzonej	m3		
d.4	KNR 13-12 0220-03 analogia	Krotność = 18			
		poz.8 + poz.4	m3	84,000	
				RAZEM	84,000
16		Koszt składowania/utylizacji urobku	m3		
d.4	kalk. własna				
		poz.4 + poz.8	m3	84,000	
				RAZEM	84,000
5		Roboty porządkowe			
17		Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych	m2		
d.5	KNR-W 2-01 0120-08	ażurowych o powierzchni 1 sztuki ponad 1 m2			
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
18		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
d.5	KNR-W 2-01 0505-01				
		120 * 1	m2	120,000	
				RAZEM	120,000